Treptower Park, Los 2- Blumengarten

Grundriss M 1:100

Legende

- Rasenfläche
- Pflanzfläche, intensive Pflanzung Blumengarten
- Pflanzfläche, intensive Pflanzung Pergolagarten
- Pflanzfläche, extensive Pflanzung Wald- und Lichtungsgarten
- Pflanzfläche, Pergolagarten Vogelschutzgehölz
- Geophyten, extensiv Initialpflanzung, zum Verwildern
- Geophyten, intensiv mit Tulpen Initialpflanzung, zum Verwildern
- Ziebelpflanzen Wassergarten Zwiebelpflazungmit Fritillaria
- Baum und Strauch bestehend, Strauch im Wald- und Lichtungsgarten und Pergolagarten Vogelschutzgehölz gemäß Aufmaß Fa. Kusa
- Baum und Strauch Planung
- Wassergebundene Wegedecke, siehe Regeldetail RD1
- Plattenbelag, Beton, diverse Formate, bestehend und wiederzuverwenden, kaputte Platten zu ergänzen, siehe Regeldetail RD2 und Verlegemuster VM2 und VM3
- Plattenbelag, Muschelkalk, diverse Formate, bestehend und wiederzuverwenden, kaputte Platten zu ergänzen, siehe Regeldetail RD2 und Verlegemuster VM1
- Plattenbelag, Schiefer, polygonale Formate bestehend und wiederzuverwenden, und neu, siehe VM4 und VM5
- Treppenanlage, Blocksufen, bestehend und wiederzuverwenden, und neu, mit einseitigem Handlauf, siehe Regeldetail RD4a und RD4b
- Handlauf Flachstahl 60 / 20 mm, pulverbeschichtet , DB 702, gemäss variablen Treppenmaßen siehe Regeldetail RD4a
- Bank Naturstein Muschelkalk, Sonderanfertigung für Blumen- und Wassergarten, siehe Regeldetail RD3
- Parkbank Modell EB 30 mit Lehne, Auflage aus 13 Bohlen der Abmessungen 5,5 x 4 x 200 cm; Holzart: Kambala; Lasur: braun, Farbton wie Bestand. Gestell aus Gravguss, farbbeschichtet DB 702/DB 703; vorgerichtet zur freien Aufstellung, Firma Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG oder gleichwertig
- Bank Berliner, DB 703
- Abfallbehälter, Modell Parklandschaft, DB 702/ DB 703, Firma Ernst Freyer & Sohn oder gleichwertig
- Pflanzschale, bestehend und zu versetzen
- Wasserbecken, bestehend und vollständig zu sanieren, siehe Regeldetail RD5
- Einfassung Granitbord ca. 7cm bestehend und zu restaurieren, gegebenenfalls zu ergänzen, siehe RD3d
- Einfassung Betonstein 5cm bestehend und zu restaurieren, gegebenenfalls zu ergänzen, siehe Regeldetail RD3f
- Stahlkante neu, 4mm und 6mm, siehe Regeldetail RD3a, 3b, 3c
- Pergola, bestehend und zu restaurieren, 4 Stelenpaare nördlich zu ergänzen, siehe Regeldetail RD6a, 6b
- Sitzmauer, bestehend und zu restaurieren siehe Regeldetail RD8
- Sitzmauer, neu, siehe Regeldetail RD8
- Bruchsteinmauer, Schiefer,bestehend, zu sanieren siehe Regeldetail RD6
- Bruchsteinmauer, Schiefer,neu siehe Regeldetail RD7
- 34.66 Höhenkoten, Planung
- 34.70 Stammfusshöhen
- 29851.9133 17931.5425 Koordinatenangaben **Soldner-Koordinatensystem**
- 2% Gefälleangaben
- Ca 50 60x60 Baumart und Baumkatasternummer
- Bearbeitungsgrenze

Koordinaten gemäß Soldner-System.
Dort, wo Koordinatenpunkte und Vermaßung überlappen, gehen Koordinatenpunkte vor Vermaßung. Diese dient zur Orientierung und Hilfe.

Index	Datum	Gezeichnet von	Vermerkt	
A	20.06.15	Hah		Zur Ausführung freigegeben.
B	22.12.16	Buc		Zur Dokumentation.
C				
D				

Alle Höhen, Masse und übrigen Angaben (einschließlich der bereits verlegten Leitungen) sind vom Unternehmer auf der Baustelle selbst zu nehmen und in den Plänen zu kontrollieren. Der Unternehmer prüft vor Arbeitsbeginn die Vollständigkeit und Richtigkeit der Pläne. Allfällige Abweichungen und Unstimmigkeiten gegenüber den erhaltenen Angaben sowie Unvollständigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung und dem Landschaftsarchitekten zu melden und mit ihnen zu bereinigen.

Plan	**Ausführungsplanung Blumengarten**
Bauobjekt	**Treptower Park, Los 2**
Auftraggeber	Stadt Berlin BA Treptow- Köpenick
Fachplaner	---
Massstab	1: 100
Plannummer	1392-06-003_B
Plangrösse	DIN A0
Dat./Gez.	25.02.2015 Hah/Buc
Datei	1392-06-02_G.dwg

Hager Partner AG
Crellestraße 25-30
D-10827 Berlin

www.hager-ag.ch
info@hager-ag.de
T + 49 789 52 80 00
F + 49 789 52 80 08

Hager